

San Giovanni Teatino 23/05/2025

Spett.le
FORMAU S.R.L.
VIALE DELLE INDUSTRIE, 42,
80020 CASAVATORE
Località installazione / Destinazione Merce
MADDALONI

CONFERMA D'ORDINE TECNICO COMMERCIALE N. 21973/15

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta, con la presente siamo ad inviare ns. migliore quotazione per i prodotti sotto elencati:

OFFERTA ECONOMICA


Immagine	Codice	Descrizione	Quantità	Listino	Sconto	Prezzo
	CTDZ	COPERTURA MOBILE COPRITUTTO AUTOPORTANTE DOPPIO ZOPPO 12000x20000x6000 * Colore telo grigio 7035 Colore frontalini grigio 7035	1			€ 21.847,00
	TNDFR	TENDE FRONTALI	1			€ 2.331,00
	MONT	MONTAGGIO	1			€ 4.800,00
	TRASP	TRASPORTO IN UN'UNICA SOLUZIONE	1			€ 678,00

Porta ROCKET 5000x5000

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO

- Motorizzazione trifase 380V auto frenante;
- Struttura zincata autoportante;
- Montanti laterali di scorrimento con profili in PVC coestruso;
- Telo in PVC best CL2 di colore a scelta con due file di oblò (850 x 300);
- Barre di irrigidimento in acciaio per tenuta vento;
- Cinghie di trazione (carico max 3000 Kg);
- Costa di sicurezza elettromeccanica;
- Quadro di comando a norme CE (elettronico/elettromeccanico);
- Nr. 01 lampeggiante;
- Nr. 01 coppia di Barriera a fotocellule;
- Manovella per manovra manuale di sblocco;



EX1

1

€ 4.006,09

Quotato a parte trasporto




EXA1

Canale di gronda per falde oltre a mm. 5000

21.00

€ 987,00

Canale di gronda per falde **oltre** a mm. 5000 - mtl



EXA2

Profilo per portale

10.00

€ 570,00

(di idonee dimensioni) per sostegno tenda / porta / portone / infissi - mtl
#Tag: Portale, Pilastro, Tubolare, Telaio

Piattaforma elevabile a pantografo



SERV1

Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo per ospitare due operatori (nolo a freddo senza operatore). - Cad. al gg tag #mezzidisollevamento

8.00

€ 960,00

Quotato a parte trasporto (andata / ritorno).

Sollevatore telescopico



SERV2

Sollevatore telescopico con forche e gancio (nolo a freddo senza operatore). - Cad. al gg tag #mezzidisollevamento

4.00

€ 2.400,00

Quotato a parte trasporto (andata / ritorno).

Per movimentazione capriate/testate

Trasporto mezzi di sollevamento



SERV3

Trasporto mezzi di sollevamento (andata + ritorno) 1.00

€ 800,00

Montaggio porta rapida fino a 20 mq fino a 50 km



SERV4

Montaggio meccanico ed elettrico per porta rapida esclusa alimentazione al quadro. cad.

1.00

€ 900,00

Le operazioni di montaggio saranno effettuate durante le ore diurne dal lunedì al venerdì (escluso festivi), salvo diversi accordi.

TNDLT

Tenda laterale **5000x5500**

*

Colore grigio 7035
Apertura centrale interna

4

€ 2.695,00

TNDLT

Tamponamento **3500x6000**

2

€ 1.470,00

EXR1

Montaggio canale di gronda

20

€ 297,00

TOTALE FORNITURA

€ 44.741,09

Descrizione	Specifiche
Resa	Franco Cantiere (se quotato)
Tempi di consegna	90gg lavorativi data approvazione disegni, non prima dei 30gg data ultimazione fondazioni con vs. comunicazione scritta
Posa in opera	Come da dettaglio
Pagamento	30% acconto all'ordine, 30% ad avviso merce pronta, saldo alla consegna con B.B.
Validità offerta	30 gg.
Imballi	Inclusi nel prezzo