

San Giovanni Teatino 11/04/2025

Spett.le  
**AREA TENDA S.R.L.**

**MONTESILVANO**  
Località installazione / Destinazione Merce  
**MONTESILVANO**

**PROPOSTA D'ORDINE TECNICO COMMERCIALE N. CTS2504273021535/15**

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta, con la presente siamo ad inviare ns. migliore quotazione per i prodotti sotto elencati:

**TENDO COPERTURA MOBILE COPRITUTTO® STANDARD CTS**

Larghezza esterna	mm. 27000
Profondità massima	mm. 3000
Altezza utile	mm. 4500
Chiusura Frontale	tamponamento fisso e/o telo scorrevole
Chiusura Posteriore	tamponamento fisso e/o telo scorrevole
Lato sinistro	chiuso con telo a terra
Lato destro	chiuso con telo a terra



La tendo copertura **COPRITUTTO®**, modello standard, è una struttura autoportante retraibile composta da coppie di montanti

sopra i quali sono fissate delle capriate a traliccio attraverso piastre imbullonate con bulloneria di tipo 8.8 e dadi. I montanti in robusto tubolare di acciaio scorrono, su una rotaia con profilo Sigma, anche essa zincata, configurata con apposite ali per evitare il deragliament e sollevamento della struttura. Le rotaie vengono fissate a terra su cordoli in cemento, a cura e carico della committente, ovvero con tasselli adeguatamente dimensionati, laddove esiste un robusto pavimento in cemento, che il cliente avrà avuto cura di verificare se rispondente alle specifiche tecniche comunicate dal costruttore. Tra i montanti, che hanno un interasse variabile a seconda dei carichi in gioco sulla zona di posa, sono inseriti dei pantografi in profilo zincato, che scorrono sugli stessi per mezzo di un sistema studiato appositamente dagli ingegneri della Coprikompatt. Durante lo scorrimento della struttura mobile i pantografi specificamente studiati, impediscono il deragliament o il cattivo allineamento delle capriate, garantendo la possibilità di impacchettamento manuale fino ad ottenere la migliore dimensione di impacchettamento possibile. La tensione del capannone mobile Coprikompatt, è garantita dalla presenza di robuste fasce certificate con carico di rottura fino a 5 Tonnellate a trazione, che all'occorrenza possono essere sganciate da un singolo operatore con il minimo dello sforzo. Il trattamento superficiale dell'acciaio usato per la costruzione dei capannoni mobili **COPRITUTTO®** è la zincatura a bagno caldo per immersione che garantisce la piena penetrazione dello zinco fuso a protezione di tutti gli elementi strutturali che compongono i nostri prodotti. Per garantire la facilità di utilizzo dei capannoni mobili **COPRITUTTO®** la Coprikompatt utilizza ruote specificamente studiate per l'uso dal diametro di ben 120 mm e con l'ausilio di un doppio cuscinetto a sfera che garantisce la mancata presenza di polveri e liquidi che potrebbero inficiarne il funzionamento. Le ruote in acciaio tropicalizzato con speciale lega, garantiscono la facilità di utilizzo dei nostri capannoni in qualsiasi momento. A completamento della fornitura del capannone mobile standard c'è il telo di copertura per il quale i tecnici Coprikompatt hanno studiato una formula unica insieme al fornitore della materia prima. Coprikompatt utilizza solo tessuti di provenienza europea certificati anti strappo con la formula Rachel a maglia bloccata e spalmatura mattata opaca che dà anche un tocco di eleganza alle nostre applicazioni. Il telo tipo Rachel è un particolare tessuto anti strappo, la Coprikompatt inoltre unisce il telo alla struttura per mezzo di un sistema doppio di piastre saldate al telo e cinghie di tensione e tenuta, testate in laboratorio con prove di carico e rottura per cui certificate. Coprikompatt produce nei propri stabilimenti sia la struttura che il telo che la riveste a garanzia dei materiali impiegati.

## NOTE

## CALCOLI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La struttura metallica sarà verificata alle azioni del vento e della neve e del sisma secondo la normativa vigente in relazione alla zona d'installazione. La relazione di calcolo strutturale viene resa al cliente senza sovrapprezzo. Resta a carico del cliente la presentazione dei permessi agli organi competenti. Conforme alle NTC 2018.

## Marcatura CE EN 1090.-1 2009+A1:2011 CERTIFICATO N. 255-CPR-020 CLASSE ESECUZIONE EXC2

## MONTAGGIO

Per le operazioni di montaggio i ns. operatori dovranno trovare il materiale a piè d'opera ed il luogo di lavoro libero da impedimenti, il mezzo di sollevamento con operatore come da contratto, salvo diversi accordi. Le operazioni di montaggio saranno effettuate durante le ore diurne (con arrivo non prima delle 8:30 - ed uscita non oltre le 18:30) dal lunedì al venerdì (escluso festivi), salvo diversi accordi. Qualora particolari esigenze produttive e/o organizzative richiedano di effettuare le operazioni di montaggio al di fuori degli orari e dei giorni sovraindicati, queste dovranno essere indicate prima dell'ordine. Allo stesso modo dovrà essere comunicata ogni restrizione al normale espletamento delle operazioni di montaggio. La mancata comunicazione potrebbe generare il fermo cantiere e/o costi non preventivati a Vs. carico. (le operazioni di montaggio al di fuori degli orari indicati comportano una maggiorazione del 50%).

## TRASPORTO

Il trasporto sarà effettuato a cura della Coprikompatt S.r.l. e le merci saranno custodite in luogo sicuro e riparato fino al momento della posa dall'azienda contraente, la merce viaggia a rischio dell'acquirente.


## ONERI Vs. CARICO

Eventuali permessi e depositi presso enti pubblici; Direzione lavori e oneri connessi; Collaudo statico e prove di laboratorio, laddove richieste dalla DL; Disegno e calcolo delle fondazioni in cemento e conseguenti opere murarie; Scarico merce bordo camion; Messa a terra della struttura; Alimentazione al quadro elettrico per i tunnel motorizzati e per le porte rapide; Corrente elettrica di cantiere; Mezzi idonei di sollevamento per il montaggio e per lo scarico del materiale (carrello elevatore, piattaforma aerea, sollevatore telescopico e/o braccio gru); Eventuale fermo cantiere per cause non imputabili alla Coprikompatt S.r.l.; Eventuali aggiunte o modifiche in corso d'opera, quali lattonerie, faldarerie, allungamento teli o qualsiasi cosa non esplicitata in contratto; Opere di lattoneria e di raccolta delle acque ed opere di raccordo ad edifici esistenti; Tutto quanto non espressamente a carico della Coprikompatt S.r.l.; IVA di legge; Eventuali fidejussioni bancarie in prima escussione o altre garanzie di pagamento che la Coprikompatt S.r.l. si riserva di chiedere in fase di conferma d'ordine. Eventuale documentazione per pratica sismica.

## ONERI A NS. CARICO

Pianta posizionamento agganci a terra, sollecitazioni sulle fondazioni, relazione tecnica, disegni di assieme, certificazione CE 1090, certificazione dei teli, certificato di corretta installazione.



Scheda Tecnica - Technical Data Sheet				
Articolo	RACHEL JS 750 OPACO			
Specifiche Tecniche / Technical Specifications		Norme Standards	Unità	Valori*
Tessuto di supporto / Type of base fabric		DIN ISO2076	Poliestere Alta Tenacità High Tenacity Polyester	
Titolo del filo / Filament size		DIN EN ISO2060	Dtex	1100
Fili ordito-trama / Yarn construction warp-weft		DIN EN 1049-2	N°/c m.	7x8 Weft Inserted
Peso totale / Total weight		DIN EN ISO 2286-2	g/m²	750
Spessore finale / Fabric Thickness		DIN EN ISO 2286-3	mm.	0.60
Resistenza alla trazione - Ordito / Tensile strenght - Warp		DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	2600
Resistenza alla trazione - Trama / Tensile strenght - Weft		DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	2800
Resistenza alla lacerazione - Ordito / Tear strenght - Warp		DIN 53 363	N	450
Resistenza alla lacerazione - Trama / Tear strenght - Weft		DIN 53 363	N	450
Resistenza al freddo / Cold resistance		DIN EN 1876-1	°C	- 30
Resistenza al caldo / Heat resistance		DIN EN 1876-1	°C	+ 70
Resistenza alla fiamma / Flame retardancy		DIN EN 13501 1	BS2D0	CL I EUROPEA
Solidità alla luce / Lightfastness		ISO 105 B02	Valore	6
Resistenza ai piegamenti / Bending resistance		DIN 53359-A	N°	100.000
Impermeabilità / Water resistance		EN-ISO811	Impermeabile/Waterproof	
Adesione alla saldatura / Seam strenght		ISO 2411	N / 2 cm.	36
* La Coprikompatt s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento delle caratteristiche tecniche del prodotto anche senza preavviso. I valori per i quali non è specificata alcuna tolleranza sono da intendersi con tolleranza variabile in ± 5%. Tutti i dati forniti corrispondono a quelli attualmente da noi conosciuti e non sono da ritenersi legalmente vincolanti, dalla presente tabella va escluso il Cristal Trasparente COPRITUTTO.				

#### COLORI DISPONIBILI IN VERSIONE MATTATA

Bianco  
RAL 9016

ARANCIONE  
RAL 2004

BLU  
RAL 5010

AVORIO  
RAL 1015

VERDE RAL  
6026

GRIGIO  
RAL 7035

GRIGIO  
RAL 7038

ROSSO  
RAL 3002

GIALLO  
RAL 1021

TRASLUCIDO

## OFFERTA ECONOMICA

Immagine	Codice	Descrizione	Quantità	Listino	Sconto	Prezzo
	CTS	COPERTURA MOBILE COPRITUTTO AUTOPORTANTE CTS <del>27000x3000x4500</del> <sup>5.000</sup>	1	€ 18.860,00	30.00%	€ 13.202,00
	TNDFR	TENDE FRONTALI	2	€ 11.230,00	30.00%	€ 7.861,00
	MONT	MONTAGGIO	1	€ 2.400,00		€ 2.400,00
	TRASP	TRASPORTO IN UN'UNICA SOLUZIONE	1	€ 500,00		€ 500,00
<b>TOTALE FORNITURA</b>						<b>€ 23.963,00</b>

Descrizione	Specifiche
Resa	Franco Cantiere (se quotato)
Tempi di consegna	40 giorni lavorativi data ordine
Posa in opera	Come da dettaglio
Pagamento	30% acconto all'ordine, 30% ad avviso merce pronta, saldo alla consegna con B.B.
Validità offerta	30 gg.
Imballi	Inclusi nel prezzo
Mezzi di sollevamento	Esclusi

+ ~~5.000~~ B.B. ORDINE

+ 20.000,00 + IVA

+ 4400,00

N° 6 R.B. 20.000/6

1.5000

~~Avviso~~ Grigio. 7035.

Fornitura Rossi

Tel ~~Avviso~~ con di

ARON/ROSSI s.r.l.

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI BENI

1) **Premessa.** Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i contratti di vendita (offerta commerciale) predisposte dalla s.r.l. Coprikompatt. Tutte le clausole di seguito riportate sono derogabili, salvo espressa e/o diversa pattuizione convenuta nell'offerta commerciale. Le presenti condizioni generali si intendono accettate dalla cliente, anche se difformi da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dalla Cliente. Ogni condizione inserita dalla Cliente nella proposta d'ordine che differisca da quelle contenute nel presente documento non ha efficacia alcuna se non espressamente accettata dalla Coprikompatt s.r.l. nell'offerta commerciale.

2) **Prezzi e preventivi.** Tutti gli importi inseriti nell'offerta commerciale si intendono al netto dell'IVA e la validità di ogni offerta è di 30 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla loro ricezione. Decorso, infruttuosamente, i termini assegnati per l'accettazione dell'offerta, la stessa sarà intesa come annullata senza obbligo di ulteriore comunicazione.

3) **Pagamenti.** Qualora non vi sia una specifica pattuizione tra la s.r.l. Coprikompatt e la Cliente, il pagamento si intende effettuato alle seguenti condizioni: 30% dell'importo complessivo alla firma dell'ordine, 30% ad avviso di merce pronta a mezzo rimessa diretta, saldo alla consegna del materiale prima dello scarico. In caso di annullamento ordine, l'acconto verrà trattenuto a titolo di corrispettivo per studi preliminari propedeutici alla realizzazione dell'opera.

4) **Offerta Commerciale.** La s.r.l. Coprikompatt a seguito della ricezione dell'ordine da parte della Cliente, si impegna a redigere ed inviare alla Cliente l'offerta commerciale dove saranno indicate tutte le condizioni (prezzo, modalità di pagamento, tempi di consegna, oneri a carico del Cliente ecc.) con riferimento all'ordine di origine. L'accettazione dell'offerta commerciale dovrà essere inviata alla s.r.l. Coprikompatt a mezzo PEC timbrata e firmata dalla Cliente, nella persona del legale rappresentante, ai fini della conclusione del contratto. Con la ricezione dell'offerta commerciale predisposta dalla s.r.l. Coprikompatt e sottoscritta dalla Cliente unitamente al pagamento del primo acconto convenuto, inizieranno a decorrere i tempi di consegna convenuti. L'offerta commerciale dovrà essere accettata priva di variazioni. Laddove ci fossero delle modifiche le stesse saranno oggetto di una nuova offerta commerciale che avrà lo stesso iter della precedente. La Coprikompatt si riserva la facoltà di annullare l'offerta commerciale mediante apposita comunicazione scritta, anche successivamente alla sua accettazione.

5) **Oggetto della fornitura.** La fornitura comprende solo quanto indicato nella conferma d'ordine della Coprikompatt srl. Le misure citate sono indicative; quelle definitive saranno quelle risultanti dal disegno per l'approvazione che verrà inviato successivamente all'esecuzione del rilievo, a seguito del quale la Coprikompatt si riserva il diritto di modificare la proposta/conferma d'ordine. Ogni altra somministrazione o prestazione, eventualmente richiesta dalla committente sarà oggetto di una nuova offerta e conferma d'ordine seguendo l'iter previsto al punto 4.

6) **Tempi di consegna.** I tempi di consegna non potranno mai considerarsi come termini essenziali per la Cliente ai fini dell'articolo 1457 del codice civile e decorreranno, in ogni caso, dalla ricezione dell'offerta commerciale debitamente sottoscritta dalla Cliente unitamente al pagamento del primo acconto convenuto. Laddove l'offerta commerciale subisca delle variazioni/modifiche/interruzioni/sospensioni in corso d'opera non imputabili alla s.r.l. Coprikompatt (es. ritardi nell'invio dell'approvazione dei disegni da parte della Cliente o di tecnici da lui incaricati, scioperi, difficoltà di reperimento di materie prime o ritardi dei fornitori, variazioni in corso d'opera da parte della Cliente ecc.), alcun risarcimento e/o applicazione di penali potrà essere pretesa dalla Cliente in danno della s.r.l. Coprikompatt. Qualora un ordine avesse più prodotti con termini di consegna differenti, si prenderà in considerazione la data di approntamento più lunga. In caso di consegne separate o differite deve essere premura del committente comunicare alla Coprikompatt srl le eventuali nuove esigenze, determinando il computo di un maggior costo determinato dai diversi trasporti.

7) **Penali.** le clausole penali, come previsto dall'art. 1382 del C.C. e seguenti, indipendentemente da quanto indicato dalla Cliente nella proposta ordine, dovranno essere espressamente accettate dalla Coprikompatt s.r.l. e riportate nell'offerta commerciale. Nessuna penale o risarcimento è dovuta alla cliente per danni subiti o subendi a causa della dilazione dei termini di consegna convenuti, se non espressamente previsti, concordati e sottoscritti nell'offerta commerciale.

8) **Decadenza clausole penali.** In caso di offerta commerciale con accettazione di clausole penali, come previsto dall'art. 1382 del Codice Civile e seguenti, la responsabilità della s.r.l. Coprikompatt sarà esclusa qualora l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da fatti/eventi/circostanza non imputabili alla s.r.l. Coprikompatt e comunque laddove la Cliente sia inadempiente/ritardo rispetto ai pagamenti convenuti.

9) **Approvazione disegni.** In caso di ordine di prodotti appartenenti alle categorie coperture mobili, fisse, chiusure e teloni, la Coprikompatt provvederà ad inoltrare al Cliente i disegni di massima degli stessi che dovranno essere approvati dal Cliente attraverso l'apposizione del timbro e della firma dell'amministratore, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'elaborato tecnico. Con l'approvazione dei disegni di massima la s.r.l. Coprikompatt potrà dare seguito alla produzione dell'opera commissionata. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, ovvero, il mancato invio alla s.r.l. Coprikompatt dell'approvazione dei disegni nei successivi 7 giorni alla richiesta di approvazione può determinare lo slittamento dei tempi di produzione e, quindi, dei tempi di consegna che saranno quindi imputati esclusivamente al cliente. Il mancato invio dell'approvazione dei disegni oltre il termine di 30 giorni solari dalla ricezione del modulo di approvazione determinerà l'annullamento dell'offerta economica ed il prezzo già corrisposto dalla Cliente sarà trattenuto dalla s.r.l. Coprikompatt a titolo di penale/risarcimento danni.

10) **Sopralluogo tecnico.** L'eventuale richiesta di un sopralluogo tecnico va sempre specificata da parte della Cliente in fase di ordine, in difetto il bene verrà approntato secondo le indicazioni contenute nell'offerta commerciale ed eventuali problematiche, di qualsiasi genere, saranno imputabili esclusivamente alla Cliente.

11) **Sospensione fornitura.** La fornitura potrà essere sempre sospesa da parte della s.r.l. Coprikompatt al variare delle condizioni patrimoniali della Cliente ai sensi dell'art. 1461 del Codice Civile. La fornitura sarà altresì sospesa laddove non siano state realizzate le opere edili da parte della Cliente, ovvero, realizzate in maniera non conforme alla posa in opera della struttura commissionata, nonché laddove la Cliente non abbia ottenuto le autorizzazioni amministrative da parte degli Enti Comunali preposti, per la posa in opera della struttura commissionata.

12) **Sospensione attività produttiva per ritardo pagamenti.** Il rispetto dei termini di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Cliente, in particolar modo, il versamento degli acconti ed il pagamento di tutte le fatture sospese e in scadenza. La Coprikompatt s.r.l. avrà quindi facoltà di sospendere le attività di produzione e/o di consegna, senza obbligo di preavviso, in caso di ritardi nei pagamenti da parte della Cliente.

13) **Decadenza della garanzia.** Qualora la Cliente non rispetti ogni singolo termine di pagamento concordato nell'offerta commerciale, lo stesso decadrà dalla garanzia per vizi e difetti dell'opera commissionata. La s.r.l. Coprikompatt non sarà comunque responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità del bene commissionato laddove derivante da: a) utilizzo improprio del bene da parte della cliente, b) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate al bene, senza il previo consenso scritto della s.r.l. Coprikompatt, c) negligenza o imperizia della Cliente ovvero d) normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione del bene.

14) **Utilizzo dei materiali.** La Coprikompatt S.r.l. non risponde per danni a cose o persone per uso improprio o diverso dei prodotti installati.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

DATA

**COPRIKOMPATT S.r.l.**

Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Tel 085.9506197 Fax 085.9500280

[commerciale@coprikompatt.com](mailto:commerciale@coprikompatt.com) - [www.coprikompatt.com](http://www.coprikompatt.com)

Partita Iva 01534790686

Pag. 6 di 7  
CTS2504273021535/15



15) **Oneri a carico della Cliente.** La Cliente, a proprie cure e spese, dovrà delimitare l'area oggetto della posa in opera del bene commissionato, liberandola da persone e cose. La Cliente, a proprie cure e spese, dovrà garantire la fornitura di energia elettrica nonché le relative predisposizioni per il collegamento delle attrezzature necessarie per l'installazione. La Cliente, a proprie cure e spese, dovrà garantire la messa a disposizione di un carrello elevatore, delle caratteristiche indicate dalla s.r.l. Coprikompatt, per tutta la durata del montaggio. La Cliente, a proprie cure e spese, dovrà farsi carico di qualsiasi opera edile (basamenti/fondazioni e/o pavimentazione ect) necessarie per l'installazione/posa dell'opera commissionata. La Cliente, a proprie cure e spese, dovrà farsi carico delle opere di canalizzazione delle acque piovane. La Cliente, a proprie cure e spese, dovrà farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'opera commissionata da parte degli Enti pubblici preposti e, dovrà, comunicare alla s.r.l. Coprikompatt, con un preavviso di 20 giorni solari prima della posa in opera della struttura commissionata, l'esito dell'iter autorizzativo. La Cliente, a proprie cure e spese, dovrà garantire la disponibilità dei materiali da installare nei pressi del cantiere, garantendone una facile manovrabilità.

16) **Ulteriori oneri a carico della Cliente.** La s.r.l. Coprikompatt avrà diritto al risarcimento del danno, oltre rimborso del vitto ed alloggio degli installatori, per le ore/giorni di fermo cantiere dovute ad interruzioni imputabili alla Cliente derivanti da ritardi dovuti alla mancata messa a disposizione del carrello elevatore, dalla mancata fornitura di energia elettrica e relative predisposizioni per il collegamento delle attrezzature necessarie per l'installazione, dalla presenza di cose o persone non autorizzate nella zona di installazione, da problemi di movimentazione dei materiali da parte degli installatori in quanto non ubicati nei pressi del cantiere e/o difficilmente raggiungibili, dalla mancata realizzazione delle opere edili, ovvero, realizzate in maniera non conforme alla posa in opera della struttura commissionata e dal mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli Enti preposti.

17) **Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.** La Cliente, ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, non potrà opporre eccezioni, neanche l'eccezione di totale inadempimento, al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo.

18) **Decadenza dal beneficio del termine.** In caso di mancato pagamento anche di un solo rateo l'acquirente decadrà automaticamente del beneficio dei termini concessi e la s.r.l. Coprikompatt sarà autorizzata ad agire immediatamente per il recupero del credito integrale da lei vantato, da intendersi quindi totalmente scaduto.

19) **Condensa:** La presenza di condensa non è da considerarsi difetto di fabbricazione.

20) **Riserva di proprietà:** La proprietà del bene è acquisita dalla Cliente col pagamento di tutte le rate del prezzo ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile. In ipotesi di inadempimento da parte della cliente la stessa sarà tenuto a corrispondere in favore della s.r.l. Coprikompatt un canone di occupazione pari ad € 350,00 (trecento cinquanta /00) al giorno sino a che perdurerà l'inadempimento, ovvero, fino a quando non avrà integralmente corrisposto il prezzo convenuto.

21) **Foro esclusivo:** Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di PESCARA, rinunciando le parti espressamente alla competenza di qualsiasi altra sede.

**In ottemperanza all'articolo 1341 del Codice Civile e seguenti la Cliente dichiara con la propria sottoscrizione di aver letto attentamente tutte le clausole sopra riportate riferite alle presenti "Condizioni generali di acquisto per la fornitura di beni e servizi", ed in particolare di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli: 4 (Offerta commerciale), 6 (Tempi di consegna), 7 (Penali), 8 (Decadenza clausole penali), 9 (Approvazione disegni), 11 (Sospensione fornitura), 12 (Sospensione attività produttive), 13 (Decadenza garanzia), 15 (Oneri a carico della Cliente), 16 (Ulteriori oneri a carico della Cliente), 17 (Clausole limitativa di responsabilità), 18 (Decadenza dal beneficio del termine), 19 (Condensa), 20 (Riserva di proprietà), 21 (Foro esclusivo).**

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

DATA

#### Do il consenso

"La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati per:

- ☐ dare seguito alle richieste informative previste dal contratto in essere;
- ☐ inviare tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- ☐ inviare tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi i cui servizi sono connessi con quelli offerti dal Titolare.

#### Nego il consenso

- ☐ dare seguito alle richieste informative previste dal contratto in essere;
- ☐ inviare tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- ☐ inviare tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi i cui servizi sono connessi con quelli offerti dal Titolare.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

DATA

